



ΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΕΡΓΟ: «SUB. 1.1.2 – ΣΙΝΕΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» - ΥΕ 2

MIS TA 5176136

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Ηλεκτροκίνητο αναβατήριο κλίμακας τύπου πλατφόρμας σκάλας σε ευθύγραμμη κίνηση για μεταφορά ατόμων μειωμένης κινητικότητας, εσωτερικής τοποθέτησης, δύο στάσεων (πλαϊνή είσοδος) (σχέδια: A.01, A.02, A.03).

1.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου αναβατηρίου κλίμακας τύπου πλατφόρμας σκάλας σε ευθύγραμμη κίνηση για μεταφορά ατόμων μειωμένης κινητικότητας, εσωτερικής τοποθέτησης, δύο στάσεων. Στο επίπεδο της εισόδου ο ανάδοχος μπορεί να αξιοποιήσει τον ωφέλιμο χώρο μπροστά ως το υπάρχον θυρόφυλλο βάθους 30 εκ. Εάν απαιτηθεί αποξήλωση τμήματος της ράμπας (όπως φαίνεται στο σχέδιο A.01) θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

1.2.18 Ο μοχλός χειρισμού θα πρέπει να είναι πάνω στην πλατφόρμα και δύο χειριστήρια αποστολής και κλήσης στις θέσεις στάθμευσης. Τα δύο χειριστήρια να είναι ασύρματα.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα πλατφόρμας κατάλληλου για κάθετη ανύψωση αμαξιδίου ΑΜΕΑ με υψομετρική διαφορά έως 1000mm (σκηνή) (περιλαμβάνει την αποξήλωση υπάρχοντος δαπέδου για την πλήρη βύθιση του αναβατηρίου) (σχέδια: Γ.01, Γ.02, Γ.03).

3.2.11 Αφαιρούμενες κουπαστές ασφαλείας. Οι αφαιρούμενες κουπαστές ασφαλείας να είναι κουμπωτές έτσι ώστε να αφαιρούνται εύκολα.

3.2.19 Για την ασφάλεια του επιβάτη θα υπάρχει περίζωμα που θα λειτουργεί και ως προστατευτικό πτώσης. Το περίζωμα απαιτείται να βρίσκεται επάνω στις αφαιρούμενες κουπαστές ασφαλείας.

3.2.22 Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου-ακόμη και αν δεν περιγράφεται παραπάνω – αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα. Περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία της πλατφόρμας ανύψωσης ΑΜΕΑ. Επίσης περιλαμβάνεται το κόστος όλων των αδειών προσθήκης, δόμησης και λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται εκτός των παραπάνω, εξακρίβωση ανά μονάδα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση του δαπέδου, την ενίσχυση του μεταλλικού ψευδοδαπέδου μετά την κοπή του για τη βύθιση του μηχανισμού του αναβατορίου και τη διαμόρφωση φρεατίου σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

5. Ηλεκτροκίνητο αναβατήριο κλίμακας τύπου πλατφόρμας σκάλας σε ευθύγραμμη κίνηση για μεταφορά ατόμων μειωμένης κινητικότητας, εσωτερικής τοποθέτησης, δύο στάσεων (Αίθουσα Παύλος Ζάννας) (σχέδια: Δ.01, Δ.02)

5.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου αναβατορίου κλίμακας τύπου πλατφόρμας σκάλας σε ευθύγραμμη κίνηση για μεταφορά ατόμων μειωμένης κινητικότητας, εσωτερικής τοποθέτησης, δύο στάσεων με αλλαγή κλίσης εάν απαιτηθεί έτσι ώστε οι θέσεις στάθμευσης του μηχανισμού να είναι σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

7. Αλλαγή φοράς μεταλλικής εισόδου και εγκατάσταση αυτοματισμού. (σχέδια: Α.01, Α.02, Α.03)

7.2.2 Αλλαγή φοράς και εγκατάσταση μηχανισμού αυτόματου ανοίγματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Εγκατάσταση φωτοκύτταρου για την αποφυγή ατυχήματος κατά την κίνηση της πόρτας και οπτικής-ηχητικής ειδοποίησης για αποτροπή ατυχήματος κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της θύρας με συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία.

Με υπογράμμιση επισημαίνονται οι διευκρινίσεις.